

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONCURSO PRIVADO N° 08/22 H.L.

(Según Art. 2° Res. 535/22 P.HL)

Generalidades:

Planos de taller: estará a cargo y por cuenta del contratista la confección de planos completos de detalles con los cálculos y aclaraciones necesarias, basándose en esta documentación y en las sugerencias que le suministrará la inspección de obra del personal a cargo del sector de mantenimiento.

El contratista presentara un muestrario de carpintería, placas de mdf laminadas color gris aluminio, a fin de ser aprobados por la inspección de obra.

1- Verificación de medidas y niveles:

El contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de los trabajos y/o correcciones que se debieran realizar, ante inconvenientes que se presenten, previa verificación con la inspección de obra.

2- Estructura y cerramiento:

Los materiales a emplearse en los distintos elementos que componen la garita, toda la madera a utilizar, deberá ser de primera selección para el cerramiento perimetral, los vidrios serán de 3+3, la estructura de aluminio, con sus terminaciones y herrajes de primera calidad, y el cielorraso será de Durlock terminado con enduido y pintura color blanco.

La puerta será de aluminio color blanca, y se colocará una tapa en el interior de 0,60 cm x 2,50 mts, a modo de escritorio.

3- Limpieza de obra:

Una vez finalizado el trabajo se deberá dejar las instalaciones completamente limpias, para proceder al armado de las oficinas.